ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
ΣΠΡ01
ΣΠΡ02
ΣΠΡ03
ΣΠΡ04
ΣΠΡ05
ΣΠΡ01
ΣΠΡ03
ΣΠΡ13
ΣΠΡ02
ΣΠΡ06
ΣΠΡ07
ΣΠΡ08
ΣΠΡ09
ΣΠΡ10
ΣΠΡ11
ΣΠΡ03
ΣΠΡ12
ΣΠΡ13
ΣΠΡ07
ΣΠΡ14
ΣΠΡ12
ΣΠΡ15
ΣΠΡ16
ΣΠΡ17
ΣΠΡ18
ΣΠΡ02
ΣΠΡ19
ΣΠΡ18
ΣΠΡ17
ΣΠΡ09
ΣΠΡ08
ΣΠΡ07
ΣΠΡ03
ΣΠΡ20
ΣΠΡ21
ΣΠΡ22
ΣΠΡ15
ΣΠΡ03
ΣΠΡ19
ΣΠΡ03
ΣΠΡ05
ΣΠΡ04
ΣΠΡ20
ΣΠΡ01
ΣΠΡ03
ΣΠΡ23
ΣΠΡ24
ΣΠΡ25

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΣΧΟΛΙΑ

ΣΠΡ 1. Συντήρηση των οικοδομικών φάσεων του 19ου αιώνα, με καθαρισμό των νεότερων χρωματισμών, θεραπεία των οξειδωμένων μεταλλικών σφηνών και προσεκτική σφράγιση των αρμών.

ΣΠΡ 2. Συντήρηση, όπου είναι δυνατόν, των σιδερένιων δεστρών του 19ου αιώνα.

ΣΠΡ 3. Διατήρηση του νεότερου κρηπιδώματος από σκυρόδεμα.

ΣΠΡ 4. Συντήρηση της λίθινης κλίμακας με καλό καθαρισμό και σφράγιση των αρμών.

ΣΠΡ 5. Διατήρηση και καθαρισμός της νεότερης προβλήτας από σκυρόδεμα.

ΣΠΡ 6. Δυτικό άκρο του περιμετρικού τοιχίου του λιμένα.

ΣΠΡ 7. Αποκάλυψη και διατήρηση των παλαιών αρμολογημάτων με ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνση των νεότερων αρμολογημάτων.

ΣΠΡ 8. Καθαίρεση όλων των νεότερων αρμολογημάτων από τσιμεντοκονίαμα που καλύπτουν το περιμετρικό τοιχίο του λιμένα.

ΣΠΡ 9. Καθαίρεση της εγκατάστασης φωτισμού σε όλο το μήκος του περιμετρικού τοιχίου.

ΣΠΡ 10. Διατήρηση της ζώνης ισχυρού σκυροδέματος πάχους 10-12εκ., που διατρέχει τη στέψη του τοιχίου, με καθαρισμό και συμπλήρωση των κατά τόπους βλαβών με κονίαμα όμοιο του υφιστάμενου.

ΣΠΡ 11. Διατήρηση των νεότερων σιδερένιων δεστρών και καθαρισμός και συντήρηση του πέριξ αυτών σκυροδέματος.

ΣΠΡ 12. Αντικατάσταση του νεότερου καταστρώματος και τοποθέτηση νέου, όμοιου με αυτό που προβλέπεται από τη μελέτη για τις Περιοχές Β & Γ.

ΣΠΡ 13. Απομάκρυνση όλων των εμφανών δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων και μελλοντική εγκατάστασή τους (κατόπιν νέας μελέτης) στις θέσεις που έχουν προβλεφθεί από τη παρούσα μελέτη.

ΣΠΡ 14. Διατήρηση της νεότερης κλίμακας με καθαρισμό και συμπλήρωση των κατά τόπους βλαβών με κονίαμα όμοιο του υφιστάμενου.

ΣΠΡ 15. Διατήρηση του νεότερου προστατευτικού τοιχίου. Απομάκρυνση των μεταγενέστερων χρωματισμών και κάλυψη με επίχρισμα από πατητό κονίαμα.

ΣΠΡ 16. Αποκατάσταση της εξωτερικής παρείας του τοιχίου με συμπλήρωση λίθων στα σημεία που έχουν αποκολληθεί.

ΣΠΡ 17. Διατήρηση του αρχαίου μαρμάρινου κίονα που βρίσκεται κτισμένος επί του τοιχίου.

ΣΠΡ 18. Αποκατάσταση των ρηγματώσεων του περιμετρικού τοιχίου (βλέπε στατική μελέτη).

ΣΠΡ 19. Προτείνεται ο συστηματικός καθαρισμός του τοιχίου από την αυτοφυή βλάστηση.

ΣΠΡ 20. Διατήρηση της κλίμακας. Η τελική διαμόρφωση των αναβαθμών προτείνεται να γίνει από τεμάχια φυσικού γκριζωπού ασβεστόλιθου, διαστάσεων 15x33εκ., όμοια με τις κλίμακες του 19ου αιώνα (Περιοχή Α1 & ΠΚ3).

ΣΠΡ 21. Διατήρηση της προβλήτας. Το τελικό κατάστρωμα προτείνεται να κατασκευαστεί από ορθογωνισμένους λίθους πάχους 5εκ..

ΣΠΡ 22. Αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού της προβλήτας (βλέπε Στατική Μελέτη).

ΣΠΡ 23. Διατήρηση όλων των παλαιών αρμολογημάτων με ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό του όπως προβλέπεται στα κείμενα της πρότασης.

ΣΠΡ 24. Διατήρηση όλων των αρμών/ ιχνών των παλαιών φραγμένων επάλξεων.

ΣΠΡ 25. Διατήρηση των ιχνών των παλαιών φραγμένων τοξοθυρίδων.

ΣΠΡ 26. Διατήρηση των υπολειμμάτων των παλαιότερων οικοδομικών φάσεων.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΔΑΒΜΜ)

ΕΡΓΟ
«ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» - CPV 71320000-7

ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ_Α_ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΔΙΠΛ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ_ΜΗΧ/ΚΟΣ_ΠΑΝ_ΠΑΤΡΩΝ
ΑΜ_ΤΕΕ_:_119173
ΑΦΜ_:_113991723_ΔΟΥ_ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΧΥΡΟΥ_ΝΥΜΦΑΙΑΣ_4_/_ΚΟΜΟΤΗΝΗ_69100
ΤΗΛ_:_+302531023448
skpneus@gmail.com

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ & ΟΨΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ	ΠΡ_ΛΜ_ΚΟ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Υπερείδου 9, 105 58 Αθήνα, Τηλ: 2103222050 Fax: 2103241607
e-mail: admin@edafos.gr, www.edafos.gr

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Οχυρού Νυμφαίας 4, Τ.Κ. 69131 Κομοτηνή, τηλ. 6973-337787
e-mail: skpneus@gmail.com

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2021	Μ. ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ		Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Υπερείδου 9, 10558, Αθήνα Τηλ. 2103222050
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2021	Σ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ		
ΕΓΚΡΙΣΗ	ΙΟΥΝΙΟΣ 2021	Σ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠΟΑ)		ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΘΕΣΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΔΑΒΜΜ)	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ		ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΑΒΜΜ
				ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ		Αποστολία Οικονομοπούλου Πολιτικός Μηχανικός
		ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Θ. ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΔΑΠΚ / ΔΑΒΜΜ 493134/18-10-2021 Ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ Θεμιστοκλής Βλαχούλης Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α	ΙΟΥΝΙΟΣ 2021	Α' ΕΚΔΟΣΗ

E 04.6_1